

CHEROKEE 1

Le tipi en bois habitable Cherokee 1 de Space Wood est un modèle spécialement conçu pour les campings, parcs de loisirs, gites ou chambres d'hôtes, sa structure en ossature bois isolée en 15 cm d'épaisseur permet une utilisation toutes saisons.

Dimensions du Tipi en bois habitable Cherokee 1

Taille unique : en version 4.5 x 4.5 m soit 20 m²



1. Lambris bois
2. Film pare-vapeur
3. Ossature
4. Isolation
5. Osb 12 mm
6. Film pare-pluie
7. Bardage bois





Murs isolés avec de la laine de roche en standard épaisseur 15 cm.

Épaisseur de la toiture 15 cm et du plancher porteur 15 cm

Menuiseries en bois, double vitrage, ouverture à la française et oscillo-battante.

Toit couverture en bac acier anti-condensation en gris anthracite RAL 7016.



Le tipi en bois habitable Cherokee 1 est conçu pour s'intégrer harmonieusement dans n'importe quel environnement.

Livraison en kit comprenant : le plancher porteur, le parquet en stratifié, les murs pignons avec le bardage et le lambris intérieur avec lasure transparente, la charpente et la couverture en bac acier anti-condensation, les menuiseries, porte d'entrée et fenêtres.

Option terrasse : Vous pouvez choisir d'inclure une terrasse spacieuse, idéale pour profiter des beaux jours ou pour étendre votre espace de vie à l'extérieur. Dimensions 3 m x 2 m ou personnalisée sur toute la largeur de la structure.

Option pergola : Pour ceux qui aiment un peu d'ombre ou un espace extérieur semi-couvert, l'option de pergola est une excellente addition, offrant esthétique et fonctionnalité.

Montage : le montage est effectué par nos sous-traitant tributaire d'une garantie décennale, étant entreprise générale de bâtiment, pouvant proposer électricité et plomberie.

Quelle gamme de tarifs et ce que comprend le prix :

Le tipi en bois en kit ossature bois entièrement isolé comme défini ci-dessus

Livraison sur toute l'Europe

Non inclus dans le prix :

Raccordement à votre réseau

Rideaux et literie

Engins de manutention et de grutage pour le déchargement (compris dans le montage)

A partir de : 23 400.00 HT livré

Structure garantie de 5 ans.

